

2018 г
год оказания услуги

Утверждаю
Главный инженер
филиала «Калининградская ТЭЦ-2»
АО «Интер РАО Электрогенерация»
С.Л. Куликов
«10» 11 2017 г

Ведомость объема услуги

по промывке канализационных и ливневых сетей (К1, К2) для Калининградской ТЭЦ-2

(наименование мероприятия)

Инв. № ОС 00011535 Хозяйственно-фекальная канализация, Инв. № ОС 00008015 Дождевая канализация,

(номер и наименование основного средства)

№ 827 - Прочее общестанционное оборудование

(номер и наименование технологического места)

№ СлужГЕМ - Цех тепловых и инженерных коммуникаций

(номер и наименование генерирующей единицы)

1. Работы*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1. Самотечный трубопровод хозяйственно-бытовой канализации К1			
1	Выпуск здания АБК, Ду 100	м.п.	8,30
2	Выпуск здания ИЛК, Ду 100	м.п.	9,60
3	Выпуск здания ГК, Ду 100	м.п.	11,25
4	Выпуск здания Пристройки ГК, Ду 100	м.п.	7,20
5	Выпуск здания ВПУ, Ду 100	м.п.	7,10
6	Выпуск здания ПРК, Ду 100	м.п.	14,60
7	Выпуск здания ЦРМ, Ду 100	м.п.	9,05
8	Выпуск здания Гаража, Ду 100	м.п.	9,60
9	Выпуск здания Релейного щита ОРУ110кВ, Ду 100	м.п.	11,58
10	Выпуск здания ГРП, Ду 100	м.п.	4,09
11	Выпуск здания Маслоаппаратная, Ду 100	м.п.	6,49
12	Выпуск здания Насосной станции хоз-фекальных стоков №1, Ду 100	м.п.	18,89
13	Участок трубопровода Ду 150 мм от кол. №2 до №62	м.п.	49,42
14	Участок трубопровода Ду 150 мм от Пож. депо до НСХФС-1	м.п.	57,00
Итого, м.п.:			224,17
2. Самотечный трубопровод ливневой канализации К2			
1	Выпуск здания АБК, Ду 300	м.п.	14,50
2	Выпуск здания ИЛК, Ду 300	м.п.	14,50
3	Выпуск здания ГК, Ду 300	м.п.	16,80
4	Выпуск здания Пристройки Г, Ду 300	м.п.	12,45
5	Выпуск здания ВПУ, Ду 300	м.п.	9,20
6	Выпуск здания ПРК, Ду 300	м.п.	8,10
7	Выпуск здания ЦРМ, Ду 300	м.п.	23,00
8	Выпуск здания Гаража, Ду 300	м.п.	9,35
9	Выпуск здания Релейного щита ОРУ110кВ, Ду 300	м.п.	6,60
10	Выпуск здания БППГ-1, Ду 200	м.п.	20,30
11	Выпуск здания БППГ-2, Ду 200	м.п.	19,40
12	Выпуск здания ЦНС, Ду 200	м.п.	17,10
13	Выпуск здания Маслоаппаратная, Ду 200	м.п.	7,50
14	Выпуск здания Насосной станции разгрузки химреагентов, Ду 200	м.п.	4,30
Итого, м.п.:			183,1
Итого, м.п.:			407,27

2. МТР Подрядчика

№ п/п	Наименование МТР	Ед. изм.	Количество
-	-	-	-

3. МТР Заказчика

№ п/п	Наименование МТР	Ед. изм.	Количество
-	-	-	-

*Состав работы (услуги):

- Обход канализационной трассы с открыванием люков;
- Промывка канализационных сетей специальной гидродинамической машиной;
- Откачка стоков с взвесью из колодцев, с последующим сбросом на площадки подсушки ила очистных сооружений;
- Визуальный осмотр колодцев канализационной сети после промывки.

Начальник ЦТиИК _____

П.Ю. Заневский

Исполнитель: Бакшеев Д.О.
Тел.: 22-95

Приложение №2 к Техническому заданию

График оказания услуги по промывке канализационных и ливневых сетей для Калининградской ТЭЦ-2 в 2018г.

№ п/п	Наименование оборудования	Единицы измерения	Количество	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Самотечный трубопровод хозяйственно-бытовой канализации, сеть К1	м.п.	224,17							X					
2	Самотечный трубопровод ливневой канализации, сеть К2	м.п.	183,1							X					