

Согласовано:
Зам. главного инженера по ремонту
Филиала «Харьковская ГРЭС»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Ю.Ю. Кибирев
"16" 03 2018 г.

Формы взыскания на ремонт составляются согласно приложения №1 Инструкции по составлению и оформлению сметной документации и перечислению документов
бизнес-планов «Электрогенерация»

Недомость работ по реконструкции ленточных питающей угля ЛП-1А, ЛП-2А, ЛП-3А филиала "Харьковская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" на 2018 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Филиала «Харьковская ГРЭС»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Е.В. Школов
"16" 03 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ИТР	Разработка проектной документации	компл.	1			
2	Монтажные работы						
3	Замена контрольного кабеля КВВГЭнг - 4х1,5		м	1458	Кабель КВВГЭнг - 4х1,5	м	1487
4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2		100 шт	0,3			
5	Замена силовых кабелей ВВГнг - 4х16 (ЛП-3А)		м	91	Кабель ВВГнг - 4х16	м	93
6	Замена силового кабеля ВВГнг - 4х16 (ЛП-2А)		м	101	Кабель ВВГнг - 4х16	м	103
7	Замена силового кабеля ВВГнг - 4х16 (ЛП-1А)		м	111	Кабель ВВГнг - 4х16	м	113
8	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2		100 шт	0,24			
9	Монтаж контрольного кабеля КВВГЭнг - 10х1,5		м	2400	Кабель КВВГЭнг - 10х1,5	м	2448
10	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2		100 шт	0,7			
11	Заделка концов для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечением одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2		шт	6			
12	Заделка концов для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10		шт	11			
13	Демонтаж шкафов управления (существующих)		шт	3			
14	Монтаж шкафа управления контролера		шт	1	Шкаф управления на базе контролера (предпроектного СБ) ПУ-4	шт	1
15	Монтаж шкафов управления ЧРП		шт	3	Шкаф управления на базе преобразователя частоты ПУ-4	шт	3
16	Демонтаж электродвигателей		шт	3			
17	Монтаж электродвигателей		шт	3	Электродвигатель АДР180М4 (5А180М4) 30 кВт 1500об/м	шт	3
18	Монтаж электродвигателей пусковых		шт	3			
19	Изготовление машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя свыше 20 до 30 кВт		шт	3			
20	Пуско-наладочные работы						
21	Электромонтажные работы: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ		шт	3			
22	Преобразование широтно-импульсный		1 устройство	3			
23	Автоматизация системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобил)		система	1			

Начальник ОПТИР
Начальник ЭЦ
Зам. начальника ЭЦ по ремонту

Куришев С.А.
Сысенко С.В.
Гулин Р.Р.

Handwritten signature and initials.