

" ____ " _____ 2019 г.

" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт подкрановых путей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3674,431 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 87,136 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5948,56 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Средний ремонт наземных подкрановых путей:												
Подкрановые пути, № на плане 1, ИНВ.№ 0212000062000												
816 Крановое хозяйство эл.станции (кроме включенного в состав оборудования топливоподачи)												
СлужПЕ_Топливо-транспортный цех												

1	ФЕР28-01-004-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 (км пути) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Железные дороги	0,1	33984,91 6771,04	27213,87 1748,62		3398	677	2721 175		808	80,8
2	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Земляные работы, выполняемые ручным способом	0,2	1201,2 1201,2			240	240			154	30,8
3	ФЕР28-01-027-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Железные дороги	0,02	245001,13 1139,8	13593,63 840,07	230267,7	4900	23	272 17	4605	137,16	2,74
4	ФЕР28-01-004-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 (км пути) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Железные дороги	0,2	1269181,21 9733,37	42521,68 2732,21	1216926,16	253836	1947	8504 546	243385	1161,5	232,3
5	ФССЦ-25.1.05.02-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подкладка: КБ-50 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Железные дороги	-4,5	4900		4900	-22050			-22050		

ГРАНД-Смета 2019

6	ФССЦ-25.1.05.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Накладка: Р50 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Железные дороги	-1,2	3700		3700	-4440			-4440		
7	ФССЦ-25.1.03.06-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шайбы пружинные путевые: 24 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Железные дороги	-0,012	12118		12118	-145			-145		
8	ФССЦ-25.1.04.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты клеммные для рельсовых креплений железнодорожного пути: в комплекте с гайками М22х75 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Железные дороги	-0,6	11859		11859	-7115			-7115		
9	ФССЦ-25.1.04.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты закладные для рельсовых креплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х175 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Железные дороги	-0,96	10948		10948	-10510			-10510		
10	ФЕР46-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рихтовка подкрановых балок (узел) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	30	1221,09 568,98	404,76 42,14	247,35	36633	17069	12143 1264	7421	61,98	1859,4
11	ФЕР46-01-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Усиление сварных швов (наплавкой) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4	51,95 22,92	8,25	20,78	208	92	33	83	2,31	9,24
12	ФЕРп69-18-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нивелировка рельса подкранового пути (м)	706	29,52 29,52			20841	20841			3,14	2216,84
Материалы Подрядчика												

13	ФССЦ-01.7.15.05-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,008	8702		8702	70			70		
14	ФССЦ-25.1.04.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути: М 24 (ГОСТ 11532-93) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,006	12164,1		12164,1	73			73		
15	ФССЦ-25.1.03.06-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 22 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,003	11678,1		11678,1	35			35		
16	ФССЦ-25.1.03.06-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 24 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,005	11394,15		11394,15	57			57		
17	ФССЦ-25.1.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М22х135-140 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,05	11361,4		11361,4	568			568		
18	ФССЦ-25.1.05.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Накладки двухголовые для рельсов: стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,096	4911,8		4911,8	472			472		
19	ФССЦ-25.1.05.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа: Р-43	0,24196	3558,47		3558,47	861			861		

Крановый путь на отм.50,5 здание главного корпуса; Крановые пути на отм.50,5; инв.№212000077004, 212000076003

ГРАНД-Смета 2019

20	ФЕРр69-18-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Нивелировка рельса подкранового пути (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	480	29,52 29,52			14170	14170			3,14	1507,2
21	ФЕР46-01-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Усиление сварных швов (наплавкой) (м)	4	51,95 22,92	8,25	20,78	208	92	33	83	2,31	9,24
Материалы Подрядчика												
22	ФССЦ-01.7.15.05-0016 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,003	8702		8702	26			26		
23	ФССЦ-25.1.03.06-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 22 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,002	11678,1		11678,1	23			23		
24	ФССЦ-25.1.03.06-0032 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 24 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,002	11394,15		11394,15	23			23		
25	ФССЦ-25.1.04.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути: М 24 (ГОСТ 11532-93) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09 Прочие ремонтно-строительные работы	0,002	12164,1		12164,1	24			24		
26	Командировочные расходы	Суточные расходы+проезд+проживание () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прочие расходы	1	29983 29983			29983	29983				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							322389	85134	23706 2002	213549		5948,56
Накладные расходы							51729					
Сметная прибыль							30654					
Итого по разделу 1 Средний ремонт наземных подкрановых путей:							3062026					5948,56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

ГРАНД-Смета 2019

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	322389	85134	23706 2002	213549		5948,56
Накладные расходы	51729					
Сметная прибыль	30654					
Итого по смете:						
Итого Поз. 1-25 "Индекс перевода в текущие цены письмо Минстроя №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г. "Прочие объекты" СМР=8,09"	3032043					5948,56
Итого Поз. 26 " "	29983					
Итого	3062026					5948,56
Справочно, в базисных ценах:						
Материалы	213549					
Машины и механизмы	23706					
ФОТ	87136					
Накладные расходы	51729					
Сметная прибыль	30654					
НДС 20%	612405,2					
ВСЕГО по смете	3674431,2					5948,56

Ведущий сметчик
С.И. "Занес" (подпись) (И.И. Батарикова)