

Форма ведомости на ремонт составлена согласно приложения №1 Инструкции по составлению и оформлению сметной документации и первичных документов бизнес-дизвигона «Электрогенерация»

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Главного инженера
филиала "Каширская ГРЭС"
АО "Интер РАО - Электрогенерация"
" " " 2018 г.

Ведомость работ на ремонт наземных подкрановых путей Филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" на 2019г.

№ пп	Наименование объекта	Инвентарный номер	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование
1	Подкрановые пути, № на плане 1	0212000062000	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 (км пути) (МДС 81-3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	км пути	0,1	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	кг	0,008	Отчет о комплексной обследовании кранового пути № 248-ТУ-Кр-ЦУ-2017 от 02.10.2017.
			Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	100м3	0,2	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути: М 24 (ГОСТ 11532-93) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	т	0,006	Отчет о комплексной обследовании кранового пути № 249-ТУ-Кр-ЦУ-2017 от 02.10.2017.
			Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	1000м3	0,02	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 22 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	т	0,003	
			Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 (п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных объектах по введению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	км пути	0,2	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 24 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	т	0,005	
			Рихтовка подкрановых балок (узел) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	узел	30	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М22х135-140 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	т	0,05	
			Усиление сварных швов (наплавкой) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	м	4	Накладки двухголовые для рельсов: стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	т	0,086 0,0156	
			Нивелировка рельса подкранового пути (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	м	706	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного крепления для рельсов типа: Р-43 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	т	0,24196 0,00528*46	

2	Крановый путь на отм. 50,5 здание главного корпуса; Крановые пути на отм. 50,5	0212000077004, 0212000076003	Нивелировка рельса подкранового пути (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	М	480	Гайки шестигранные Диаметр резьбы: 20-22 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17	Т	0,003
						Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 22 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17		
						Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 24 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17		
						Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути: М 24 (ГОСТ 11532-93) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены 2019г. СМР=8,17		

Примечание: Вредные условия труда

Начальник ТПЦ _____ О.В. Яшкин