

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г.

" " 2019 г.

Филиал "Сочинская ТЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация".

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

Оказание услуг по разработке проекта и проведения строительно-монтажных работ по переоборудованию технического архива с реконструкцией существующих помещений инженерно-административного корпуса филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».
Электромонтажные работы

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ 105,855 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,272 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 134,2 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Обоснова- ние, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтажные работы													
1	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3 300 / 100	156,33		16,79	654	604		50	ТПиР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	11039
					139,54								
2	ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	1 100 / 100	286,92	0,31	93,27	372	278		94	ТПиР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	5564
					193,34	0,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	3 300 / 100	55,26 42,21	1,78 0,26	11,27	223	182	7 1	34	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	3514
4	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1 100 / 100	41,11 26,51	1,78 0,26	12,82	52	38	2	12	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	770
5	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	65,16 23,51	38,65 3,97	3	93	35	56 6	2	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1083
6	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03 3 / 100	300,02 260,3	4,67 0,64	35,05	13	12		1	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	218
7	ФЕРм08-03-593-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт	0,1 10 / 100	1482,3 774,55	191,92 27,11	515,83	190	110	28 5	52	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	2547
Раздел 2. Стоимость материалов													
8	ФССЦ-18.5.08.13-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубки защитные гофрированные	м	306 300*1,02	9,5		9,5	2907			2907	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	19797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФССЦ-23.8.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 32 мм	10 шт	51 510 / 10	4,3		4,3	219			219	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1491
10	ФССЦ-20.2.05.04-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100х40 мм	100 м	1,02 (100*1,02) / 100	1174		1174	1197			1197	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	8152
11	ФССЦ-21.1.06.10-0579 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,306 (300*1,02) / 1000	13942,81		13942,81	4266			4266	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	29051
12	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	0,102 (100*1,02) / 1000	7601,28		7601,28	775			775	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	5278
13	ФССЦ-20.4.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,3 3 / 10	88,8		88,8	27			27	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	184
14	ФССЦ-20.4.04.04-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3/12	шт	1	308,9		308,9	309			309	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	2104
15	ФССЦ-20.3.03.03-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-200-213	шт	10	221		221	2210			2210	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	15050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								13095	875	65	12155		
										8			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								13509	1260	94	12155		
										12			
Накладные расходы								1208					
Сметная прибыль								827					
Итого по смете:													
Электромонтажные работы на других объектах								3634					
Материалы для монтажных работ								11910					
Итого								15544					
Всего с учетом "Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81"								105855					
ВСЕГО по смете								105855,00					