

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г.

Филиал "Сочинская ТЭС" АО "Интер РАО – Электрогенерация".  
(наименование стройки)

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01  
(локальная смета)

Оказание услуг по разработке проекта и проведения строительно-монтажных работ по переоборудованию технического архива с реконструкцией существующих помещений инженерно-административного корпуса филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Строительно-монтажные работы

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 632,213 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 632,091 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,123 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,540 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 820,96 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Обоснова- ние, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,076 7,6 / 100	288,06			26	26			ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	429
					288,06								
2	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,04 4 / 100	1579,15	141,16		76	70	6		ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1199
					1437,99								
3	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,72 72 / 100	641	45,01		554	516	38		ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	9139
					595,99	19,44				17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	<b>ФЕРр63-15-1</b> Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,72 72 / 100	291,95 291,95			252	252			ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	3895
5	<b>ФЕР10-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Демонтаж	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	100 м2	0,96 96 / 100	726,14 711,09	15,05		1004	984	20		ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	18966
6	<b>ФЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,1 10 / 100	50,24 49,3	0,94 0,41		6	6			ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	102
7	<b>ФЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03 3 / 100	45,55 45,55			1	1			ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	20
8	<b>ФЕРр69-15-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр (п. 8.6 МР по прим. ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп (приказ Минстроя России от 09.02.17 № 81/пр))	Затаривание строительного мусора в мешки	т	7	23,81 7,41		16,4	177	62		115	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1743
<b>Раздел 2. Строительные работы</b>													
9	<b>ФЕР10-01-092-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоцидом "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2	1,5 150 / 100	94,69 50,25	42,6 1,62	1,84	203	108	92 2	3	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	2738
10	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0103</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	13,8	16,01		16,01	221			221	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	<b>ФЕР10-05-004-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с двумя дверными проемами	100 м2	0,5 50 / 100	3338,35 1723,3	11,08	1603,97	2050	1241	8	801	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	29256
12	<b>ФССЦ-01.6.01.02-0009</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм	м2	233,5	16,6		16,6	3876			3876	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	26396
13	<b>ФССЦ-01.7.06.01-0042</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм	м	116,5	0,6		0,6	70			70	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	477
14	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0112</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6	м	89,5	6,16		6,16	551			551	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	3752
15	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0195</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6	м	260,5	6,86		6,86	1787			1787	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	12169
16	<b>ФССЦ-11.1.03.01-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	54	4,17		4,17	225			225	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1532
17	<b>ФССЦ-12.2.05.05-0045</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Нормы по РДС 82-202-96, Б, п.21 - 3%	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	2,6 50*0,05*1,03	902,22		902,22	2346			2346	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	15976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	<b>ФЕР26-02-029-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнезащитное покрытие бетонных и железобетонных поверхностей составом на основе минерального вяжущего методом торкретирования толщиной покрытия 10 мм	100 м2	1,5 150 / 100	794,5 150,5	642,78 42,25	1,22	1715	325	1388 91	2	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	16494
19	<b>ФССЦ-14.2.02.12-1602</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Штукатурка огнестойкая, марка "НЕОСПРЕЙ"	кг	600 4*150	17,53		17,53	10518			10518	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	71628
20	<b>ФЕР15-01-020-13</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	0,2 20 / 100	1479,13 1444,2	31,75 17,53	3,18	425	416	8 6	1	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	7491
21	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0012</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	18,3	108,12		108,12	1979			1979	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	13477
22	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0031</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Плитки керамические плитусные прямые	м	11,2	23,73		23,73	266			266	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1811
23	<b>ФССЦ-06.2.05.04-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	11,2	19,85		19,85	222			222	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1512
24	<b>ФССЦ-06.2.05.04-0012</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Плитки керамические угловые	м	12,2	16,87		16,87	206			206	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1403
25	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0741</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,01	9000		9000	90			90	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,075	4316		4316	324			324	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	2206
27	<b>ФЕР13-03-001-17</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой	100 м2	0,58 (150-72-20) / 100	1266,67 29,76	11,76 0,45	1225,15	745	24	10	711	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	5339
28	<b>ФЕР13-03-001-18</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, последующий слой	100 м2	0,58 (150-72-20) / 100	1224,36 29,76	11,76 0,45	1182,84	720	24	10	686	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	5169
29	<b>ФЕР13-03-003-13</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03	100 м2	0,58 (150-72-20) / 100	1098,91 23,04	10,53 0,45	1065,34	645	19	8	618	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	4597
30	<b>ФЕР11-01-011-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: легобетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,72 72 / 100	455,8 402,84	44,42 17,15	8,54	470	418	46 17	6	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	9064
31	<b>ФССЦ-04.1.01.01-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,5	785,96		785,96	1179			1179	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	8029
32	<b>ФЕР11-01-011-08</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2	0,72 72 / 100	11028,89 321,33	6,23 1,97	10701,33	8044	332	6 1	7706	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	59274
33	<b>ФЕР11-01-027-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,72 72 / 100	9047,81 1046,88	142,03 53,61	7858,9	6890	1086	146 56	5658	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	62325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	<b>ФЕР09-04-013-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих	м2	4,2 2,1*1*2	88,84 21,13	7,06 0,23	60,65	425	128	43 1	254	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	4433
35	<b>ФССЦ-07.1.01.01-0020</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополюсная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм	шт	2	3104,96		3104,96	6210			6210	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	42290
36	<b>ФССЦ-01.7.04.01-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	2	371,2		371,2	742			742	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	5053
37	<b>ФЕР15-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,104 ((2,1*2+1)*2) / 100	1039,99 21,77		1018,22	108	2		106	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	756
38	<b>ФЕР10-01-047-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0189 (2,1*0,9) / 100	6642,89 1386,89	267,4 55,59	4988,6	139	37	7 1	95	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	1416
39	<b>ФССЦ-11.3.01.05-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970- 2002)	м2	1,89 2,1*0,9	1428,35		1428,35	2700			2700	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	18387
40	<b>ФЕР09-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. для м/п дверей	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	13,84 11,01	2,11	0,72	19	16	2	1	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	<b>ФССЦ-01.7.04.01-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	1	371,2		371,2	371			371	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	2527
42	<b>ФЕР15-01-047-15</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля <i>1 287,83 = 6 623,23 - 103 x 51,80</i>	100 м2	0,72 72 / 100	1287,83	324,71		1335	998	337		ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	20682
					963,12	63,39				66			
43	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0014</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS	м2	74,16	73,02		73,02	5415			5415	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	36876
Подвесная система Armstrong Oasis -классом пожарной опасности КМ1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 ( п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)													
Установка стеллажей													
44	<a href="http://metall-mebell.ru/59/">http://metall-mebell.ru/59/</a>	Стеллаж архивный СТФ 1065-2.0	шт.	20	654,36		654,36	13087			13087	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	89122
Комментарий: данная базовая модель - стеллаж СТФ 1065-2.0 комплектуется четырьмя стойками, пятью полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стеллаж поставляется в													
45	<b>ФЕР10-01-059-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (стеллажей)	100 шт	0,2 20 / 100	2452,44	216,38	1633,36	562	174	62	326	ТПИР/ФЕР/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81	6143
					602,7	52,01				14			
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>													
46	<b>ФССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7	42,98	42,98		301		301		ТПИР/ФССЦпг/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Автомобильные перевозки. СМР=11,14	3353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	7	13,38	13,38		94		94		ТПиР/ФССЦпг/2019 Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Автомобильные перевозки. СМР=11,14	1047
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								76609	5177	1958	69474		
										193			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								79377	7266	2637	69474		
										274			
В том числе, справочно:													
Прил.3, Табл.3, п.1.1 (для ФЕР; ФЕРм) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне								1184	880	305			
										36			
Прил.3, Табл.3, п.5 (для ФЕР, ФЕР46; ФЕРм, ФЕРр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя								1584	1211	374			
										46			
Накладные расходы								8296					
Сметная прибыль								4912					
Итого по смете:													
Итого по Строительным работам													
Итого Поз. 1-5, 8-45 "Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81"								627690					
Итого Поз. 46-47 "Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Автомобильные перевозки. СМР=11,14"								4400					
Итого								632090					
Итого по Монтажным работам													
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)								18					
Итого								18					
Всего с учетом "Индекс пересчета. 4 кв.2018 г.(Письмо №41343-ЛС/09 от10.10.18).Прочие объекты. СМР=6,81"								123					
ВСЕГО по смете								632213,00					