

ВЕДОМОСТЬ объемов работ Ремонт стрелочных переводов 3шт для Каширской ГРЭС
 Ремонт стрелочных переводов 3шт.

№ объекта, работы	Наименование объекта	Наименование работы	Единица измерения	Кол-во	Наименование МТР	Единица измерения	Кол-во	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стрелочные переводы	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):	100 м3 грунта	1,35				Инструкция по текущему содержанию железнодорожных путей ЦП-774, ППЗ
		Разборка: стрелочных переводов обыкновенных (компл.)	1 компл	3				железных дорог Российской Федерации.
		Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусках при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9	1 стрелочный перевод	3	Брус переводной тип Б2 II тип (р50) пропитанные	компл	3	- боковой износ рамных рельсов и остриек 10 мм п.3.4.14; - продольные трещины, расколы на торцах шпал п.3.2.6; - загрязнение балластного слоя 70% п.3.3.5; в соответствии с п.п. 3.4.14; 3.2.6; 3.3.5
					Перевод стрелочный Р-50, 1/9 с хранения пр.2498 (старогодний) (комплект)	компл	3	необходимо выполнить капитальный ремонт стрелочных переводов.
					Прокладка под подкладку: КД-50 из смеси РП 101-710 (шт)	шт	540	
		Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный (1000 м3)	1000 м3 балласта в призма	0,15				

Начальник цеха  И.В. Пугачев