

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

Филиал "Уренгойская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Ремонт здания БНС ПРТЭЦ и Камеры переключения насосной станции ПРТЭЦ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР
Сметная стоимость строительных работ 1663,507 тыс. руб.
Средства на оплату труда 11,383 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1031,93 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонтные работы по фасаду БНС ПРТЭЦ высота 9,6 м.																
1	ФЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (4 руб.): 99% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,0072 0.72 / 100	435,78	427,24	8,54	1,51		3,00	3			47,63	0,34	
2	ФЕР46-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР 66% от ФОТ СП 0%*0.85 от ФОТ	м3	0,0072 0.72*0.01	68,5	68,5								8,03	0,06	
3	ФЕР46-08-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (5 руб.): 121% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,0072 0.72 / 100	450,97	351,09	99,88	17,63		3,00	3			39,14	0,28	
4	ФССЦ-04.3.02.04-0301 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердевающая MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	кг	42,12 0.0216*1950	5,97					251,00						
5	ФССЦ-14.2.06.08-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Средство для защиты свежееуложенного бетона MASTERTOP C782 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	л	5,544 7.7*0.72	46,86					260,00						
6	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (576 руб.): 121% от ФОТ (476 руб.) СП (283 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (476 руб.)	100 м	3,76 376 / 100	92,48	89,85	2,63	0,46		348,00	338	10	2	9,34	35,12	
7	ФССЦ-01.7.07.26-0025 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое сплошное, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	100 м	3,828 Ф5,р1/100	204					781,00						
8	ФССЦ-01.7.17.12-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	шт.	6	28,8					173,00						
9	ФССЦ-14.5.01.06-0019 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Герметик полиуретановый: САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	кг	293,3 Ф5,р2	19,87					5 828,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР46-08-022-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (191 руб.): 121% от ФОТ (158 руб.) СП (94 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (158 руб.)	100 м	1,206 120,6 / 100	94,98	92,35	2,63	0,46		115,00	112	3	1	9,6	11,58	
11	ФССЦ-01.7.07.26-0025 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое сплошное, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	100 м	1,228 Ф6,р2/100	204					251,00						
12	ФССЦ-01.7.17.12-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	шт.	2	28,8					58,00						
13	ФССЦ-14.5.01.06-0019 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Герметик полиуретановый: САЗИПЛАСТ 24, долговременная герметизация швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	кг	94,07 Ф6,р1	19,87					1 869,00						
14	ФЕРр62-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (164 руб.): 88% от ФОТ (186 руб.) СП (93 руб.): 50% от ФОТ (186 руб.)	100 м2	0,3726 37,26 / 100	671,9	353,64	7,07	2,05		250,00	132	3	1	40,93	15,25	
15	ФССЦ-14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	т	0,0063 Ф7,р1	42508,19					268,00						
16	ФЕР09-04-010-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Демонтаж ленточного остекления) Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (1679 руб.): 99% от ФОТ (1696 руб.) СП (1442 руб.): 85% от ФОТ (1696 руб.)	10 м2	9,72 97,2 / 10	189,98	174,41	15,57			1 847,00	1696	151		18,998	184,66	
17	ФЕР09-04-009-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (4446 руб.): 99% от ФОТ (4491 руб.) СП (3245 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (4491 руб.)	100 м2	0,972 97,2 / 100	23718,11	4344,17	1954,5	275,28		23 054,00	4223	1900	268	437,92	425,66	
18	ФССЦ-09.4.03.06-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет): неоткрываемые ОАК 15-12Н ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	шт	54 97,2/(1,5*1,2)	1780,51					96 148,00						
19	ФЕРр62-23-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (3606 руб.): 88% от ФОТ (4098 руб.) СП (2049 руб.): 50% от ФОТ (4098 руб.)	100 м2	7,271 727,10 / 100	444,73	402,21	2,63	0,46		3 234,00	2924	19	3	46,02	334,61	
20	ФССЦ-14.3.02.05-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска органосиликатная ОСМ-3, ОСМ-4, ОСМ-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	т	0,102	3390					346,00						
Раздел 2. Ремонтные работы Камеры переключения насосной станции ПРТЭЦ																
21	ФЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (10 руб.): 99% от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (10 руб.)	100 м2	0,015 1,5 / 100	435,78	427,24	8,54	1,51		7,00	7			47,63	0,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР46-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (1 руб.): 66% от ФОТ (1 руб.) СП 0%*0,85 от ФОТ	м3	0,015 1,5*0,01	68,5	68,5				1,00	1			8,03	0,12	
23	ФЕР46-08-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (10 руб.): 121% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,015 1,5 / 100	450,97	351,09	99,88	17,63		7,00	6	1		39,14	0,59	
24	ФССЦ-04.3.02.04-0301 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	кг	87,75 0,045*1950	5,97					524,00						
25	ФССЦ-14.2.06.08-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Средство для защиты свежесухоукладанного бетона MASTERTOP C782 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	л	11,55 7,7*1,5	46,86					541,00						
26	ФЕРр61-24-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (32 руб.): 87% от ФОТ (37 руб.) СП (19 руб.): 50% от ФОТ (37 руб.)	100 м2	0,036 3,6 / 100	1040,06	669,99	87,7	64,44		37,00	24	3	2	62,91	2,26	
27	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	кг	19,4	2,07					40,00						
28	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (137 руб.): 121% от ФОТ (113 руб.) СП (79 руб.): 70% от ФОТ (113 руб.)	100 м2	0,72 72 / 100	153,59	112,16	41,43			111,00	81	30		14,38	10,35	
29	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (132 руб.): 132% от ФОТ (100 руб.) СП (55 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (100 руб.)	100 м2	0,72 72 / 100	341,78	134,98	24,47	3,75		246,00	97	18	3	14,36	10,34	
30	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изопласт: К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	м2	82,08 Ф1,р1	45,2					3 710,00						
31	ФССЦ-12.1.02.03-0054 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изопласт: П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	м2	83,52 Ф1,р2	41,11					3 434,00						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										143 745,00	9647	2138	280		1031,93	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										145 201,00	11099	2142	284		1031,93	
В том числе, справочно:																
Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40% (Поз. 1, 21, 28, 3, 6, 10, 23, 14, 19-20, 26-27)										1 456,00	1452	4	4			
Накладные расходы										10 994,00						
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 1) (Поз. 2, 22)										1,00						
87% ФОТ (от 37) (Поз. 26-27)										32,00						
88% ФОТ (от 4284) (Поз. 14, 19-20)										3 770,00						
99% ФОТ (от 6201) (Поз. 1, 21, 16-17)										6 139,00						
121% ФОТ (от 760) (Поз. 28, 3, 6, 10, 23)										920,00						
132% ФОТ (от 100) (Поз. 29)										132,00						
Сметная прибыль										7 375,00						
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 4321) (Поз. 14, 19-20, 26-27)										2 161,00						
65%*0,85 ФОТ (от 100) (Поз. 29)										55,00						
70% ФОТ (от 113) (Поз. 28)										79,00						
70%*0,85 ФОТ (от 661) (Поз. 1, 21, 3, 6, 10, 23)										393,00						
85% ФОТ (от 1696) (Поз. 16)										1 442,00						
85%*0,85 ФОТ (от 4491) (Поз. 17)										3 245,00						
Итого по смете:																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 1, 21										10,00	10				1,05	
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"										14,00	14				1,05	
Накладные расходы 99% ФОТ (от 14)										14,00						
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 14)										8,00						
Итого с накладными и см. прибылью										36,00					1,05	
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 2, 22										1,00	1				0,18	
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"										1,00	1				0,18	
Накладные расходы 66% ФОТ (от 1)										1,00						
Итого с накладными и см. прибылью										2,00					0,18	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого по Поз. 28 НР 121% ФОТ; СП 70% ФОТ																
Итого Поз. 28										111,00	81	30			10,35	
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"										143,00	113	30			10,35	
Накладные расходы 121% ФОТ (от 113)										137,00						
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 113)										79,00						
Итого с накладными и см. прибылью										359,00					10,35	
Итого по Поз. 3, 6, 10, 23 НР 121% ФОТ; СП 70%*0.85 ФОТ																
Итого Поз. 3, 6, 10, 23										473,00	459	14	3		47,57	
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"										658,00	643	15	4		47,57	
Накладные расходы 121% ФОТ (от 647)										783,00						
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 647)										385,00						
Итого с накладными и см. прибылью										1 826,00					47,57	
Итого										2 185,00					57,92	
Материалы:																
Итого Поз. 4, 7-9, 11-13, 15, 18, 24, 30-31										113 295,00						
Стены:																
Итого Поз. 5, 25										801,00						
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"										801,00						
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью										801,00						
Малярные работы:																
Итого Поз. 14, 19-20										3 830,00	3056	22	4		349,86	
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"										5 054,00	4278	24	6		349,86	
Накладные расходы 88% ФОТ (от 4 284)										3 770,00						
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 284)										2 142,00						
Итого с накладными и см. прибылью										10 966,00					349,86	
Строительные металлические конструкции:																
Итого по Поз. 16 НР 99% ФОТ; СП 85% ФОТ																
Итого Поз. 16										1 847,00	1696	151			184,66	
Накладные расходы 99% ФОТ (от 1 696)										1 679,00						
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 696)										1 442,00						
Итого с накладными и см. прибылью										4 968,00					184,66	
Итого по Поз. 17 НР 99% ФОТ; СП 85%*0.85 ФОТ																
Итого Поз. 17										23 054,00	4223	1900	268		425,66	
Накладные расходы 99% ФОТ (от 4 491)										4 446,00						
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 4 491)										3 245,00						
Итого с накладными и см. прибылью										30 745,00					425,66	
Итого										35 713,00					610,32	
Штукатурные работы:																
Итого Поз. 26-27										77,00	24	3	2		2,26	
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%"										88,00	34	4	3		2,26	
Накладные расходы 87% ФОТ (от 37)										32,00						
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 37)										19,00						
Итого с накладными и см. прибылью										139,00					2,26	
Кровли:																
Итого Поз. 29										246,00	97	18	3		10,34	
Накладные расходы 132% ФОТ (от 100)										132,00						
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 100)										55,00						
Итого с накладными и см. прибылью										433,00					10,34	
Итого										163 570,00					1031,93	
Всего с учетом "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17"										1 663 507,00					1031,93	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										131 960,00						
Машины и механизмы										2 142,00						
ФОТ										11 383,00						
Накладные расходы										10 994,00						
Сметная прибыль										7 375,00						
ВСЕГО по смете										1 663 507,00					1031,93	

Составил: сметчик 1 категории СЦ "Центр":

 З. Чиркова