

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

Филиал "Уренгойская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
(наименование стройки)

" " 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Ремонт кровли ОВК ПРЭС инв. № УРЕ1100015
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР
Сметная стоимость строительных работ 6384,028 тыс. руб.
Средства на оплату труда 47,419 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 5111,79 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т		
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш			3/пМех	Осн.3/п				Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт кровельного покрытия ОВК ПРТЭЦ ось 9-16, высота 9,6																
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (1915 руб.): 121% от ФОТ (1583 руб.) СП (1108 руб.): 70% от ФОТ (1583 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	153,59	112,16	41,43			1 548,00	1131	417		14,38	144,95	
2	ФЕРр58-17-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (1280 руб.): 91% от ФОТ (1407 руб.) СП (915 руб.): 65% от ФОТ (1407 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	101,56	99,67	1,89			1 024,00	1005	19		13,08	131,85	
3	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (12338 руб.): 99% от ФОТ (12463 руб.) СП (7415 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (12463 руб.)	м2	1008	7,68	7,68				7 741,00	7741			0,9	907,2	
4	ФЕР13-07-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (630 руб.): 99% от ФОТ (636 руб.) СП (378 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (636 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	270,23	38,89	2,23	0,33		2 724,00	392	22	3	4,45	44,86	
5	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (913 руб.): 99% от ФОТ (922 руб.) СП (549 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (922 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	268,49	56,55	9,22	0,22		2 706,00	570	93	2	5,31	53,52	
6	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (562 руб.): 99% от ФОТ (568 руб.) СП (338 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (568 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	322,02	34,74	6,01	0,22		3 246,00	350	61	2	3,83	38,61	
7	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр (прим.)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (651 руб.): 135% от ФОТ (482 руб.) СП (307 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (482 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	1522,8	29,43	1,31	0,23		15 350,00	297	13	2	3,45	34,78	
8	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (5668 руб.): 110% от ФОТ (5153 руб.) СП (3066 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (5153 руб.)	м3	30,24 504*0,06	142,72	98,29	44,43	6,96		4 316,00	2972	1344	210	10,58	319,94	
9	ФССЦ-12.2.05.05-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-175 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ПС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	м3	30,84	1011,06					31 181,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (18899 руб.): 110% от ФОТ (17181 руб.) СП (10223 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17181 руб.)	м3	100,8 1008/10,1	142,72	98,29	44,43	6,96		14 386,00	9908	4478	702	10,58	1066,46	
11	ФССЦ-12.2.05.05-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	м3	102,8	580					59 624,00						
12	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (4798 руб.): 132% от ФОТ (3635 руб.) СП (2008 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3635 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	4198,57	221,02	33,01	2,69		42 322,00	2228	333	27	24,64	248,37	
13	ФЕРрп58-20-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (166 руб.): 91% от ФОТ (182 руб.) СП (118 руб.): 65% от ФОТ (182 руб.)	100 м	0,24 24 / 100	643,64	539,27	8,32	2,59		154,00	129	2	1	63,22	15,17	
14	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	т	0,0778	11200					871,00						
15	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (2979 руб.): 132% от ФОТ (2257 руб.) СП (1247 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2257 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	341,78	134,98	24,47	3,75		3 445,00	1361	247	38	14,36	144,75	
16	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Изопласт: К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	м2	1149	45,2					51 935,00						
17	ФССЦ-12.1.02.03-0054 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Изопласт: П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	м2	1169	41,11					48 058,00						
18	ФЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17 НР (1255 руб.): 132% от ФОТ (951 руб.) СП (525 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (951 руб.)	100 м	1,2 120 / 100	3591	479,29	74,36	11,37		4 309,00	575	89	14	52,21	62,65	
19	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	м3	0,612	424,88					260,00						
20	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Изопласт: К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17	м2	226,8	45,2					10 251,00						
21	ФССЦнр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости автомобильных перевозок в цены на 4 кв. 2018 г. - 5,5 СМР=5,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10	42,98		42,98			430,00		430				
22	ФССЦнр-03-21-01-080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости автомобильных перевозок в цены на 4 кв. 2018 г. - 5,5 СМР=5,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10	38,97		38,97			390,00		390				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										306 271,00	28659	7938	1001		3213,11	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										325 450,00	45666	10110	1753		5111,79	
В том числе, справочно:																
Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40% (Поз. 1-2, 13-14, 16-17, 19-20, 3-12, 15, 18)										11 865,00	11464	400	400		1285,244	
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-12, 15, 18)										7 314,00	5543	1770	350		613,44	
Накладные расходы										52 054,00						
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17
	91% ФОТ (от 1589) (Поз. 2, 13-14, 16-17, 19-20)									1 446,00						
	99% ФОТ (от 14588) (Поз. 3-6)									14 442,00						
	110% ФОТ (от 22333) (Поз. 8-10)									24 566,00						
	121% ФОТ (от 1583) (Поз. 1)									1 915,00						
	132% ФОТ (от 6844) (Поз. 11-12, 15, 18)									9 034,00						
	135% ФОТ (от 482) (Поз. 7)									651,00						
	Сметная прибыль									28 197,00						
	В том числе, справочно:															
	65% ФОТ (от 1589) (Поз. 2, 13-14, 16-17, 19-20)									1 033,00						
	65%*0.85 ФОТ (от 6844) (Поз. 11-12, 15, 18)									3 781,00						
	70% ФОТ (от 1583) (Поз. 1)									1 108,00						
	70%*0.85 ФОТ (от 36921) (Поз. 3-6, 8-10)									21 968,00						
	75%*0.85 ФОТ (от 482) (Поз. 7)									307,00						
	Итого по смете:															
	Итого по Поз. 1-20 "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17"															
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):															
	Итого Поз. 1									1 548,00	1131	417			144,95	
	Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"									2 000,00	1583	417			202,93	
	Накладные расходы 121% ФОТ (от 1 583)									1 915,00						
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 583)									1 108,00						
	Итого с накладными и см. прибылью									5 023,00					202,93	
	Крыши, кровли:															
	Итого Поз. 2, 13-14, 16-17, 19-20									112 553,00	1134	21	1		147,02	
	Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"									113 007,00	1588	21	1		205,83	
	Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 589)									1 446,00						
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 589)									1 033,00						
	Итого с накладными и см. прибылью									115 486,00					205,83	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:															
	Итого Поз. 3-6									16 417,00	9053	176	7		1044,19	
	Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"									20 041,00	12674	179	10		1461,87	
	Всего с учетом "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									21 987,00	14575	224	13		1681,15	
	Накладные расходы 99% ФОТ (от 14 588)									14 442,00						
	Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 14 588)									8 680,00						
	Итого с накладными и см. прибылью									45 109,00					1681,15	
	Полы:															
	Итого Поз. 7									15 350,00	297	13	2		34,78	
	Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"									15 470,00	416	14	3		48,69	
	Всего с учетом "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									15 536,00	478	18	4		55,99	
	Накладные расходы 135% ФОТ (от 482)									651,00						
	Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 482)									307,00						
	Итого с накладными и см. прибылью									16 494,00					55,99	
	Теплоизоляционные работы:															
	Итого Поз. 8-10									49 883,00	12880	5822	912		1388,4	
	Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"									55 400,00	18032	6187	1277		1940,96	
	Всего с учетом "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									59 652,00	20737	7734	1596		2232,1	
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 22 333)									24 566,00						
	Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 22 333)									13 288,00						
	Итого с накладными и см. прибылью									97 506,00					2232,1	
	Кровли:															
	Итого Поз. 11-12, 15, 18									109 700,00	4164	669	79		455,77	
	Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"									111 398,00	5830	701	111		638,08	
	Всего с учетом "п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									112 448,00	6705	876	139		733,79	
	Накладные расходы 132% ФОТ (от 6 844)									9 034,00						
	Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 6 844)									3 781,00						
	Итого с накладными и см. прибылью									125 263,00					733,79	
	Итого									404 881,00					5111,79	
	Всего с учетом "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости СМР в цены на 4 кв. 2018 г. - 10,17 СМР=10,17"									4 117 640,00					5111,79	
	Итого по Поз. 21-22 "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости автомобильных перевозок в цены на 4 кв. 2018 г. - 5,5 СМР=5,5"															
	Погрузо-разгрузочные работы:															
	Итого Поз. 21									430,00		430				
	Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"									430,00		430				
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 22									390,00		390				
	Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=40%; ЗПМ=40%; ТЗ=40%; ТЗМ=40%"									390,00		390				
	Итого									820,00						
	Всего с учетом "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 г. № 41343-ЛС/09. Индекс пересчета стоимости автомобильных перевозок в цены на 4 кв. 2018 г. - 5,5 СМР=5,5"									4 510,00						
	Итого									4 122 150,00					5111,79	
	Справочно, в базисных ценах:															
	Материалы									269 674,00						
	Машины и механизмы									10 110,00						
	ФОТ									47 419,00						
	Накладные расходы									52 054,00						
	Сметная прибыль									28 197,00						
	Суточные 10 чел.*700р.*74 дн. 10*700*73									511 000,00						
	Проживание 10 чел.*2500р.*62 дн. 10*2500*61									1 525 000,00						
	Проезд 10*2*6576,65 р. 10*2*6576,65									131 533,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	17
Итого										6 289 683,00						
Непредвиденные затраты 1,5%										94 345,00						
ВСЕГО по смете										6 384 028,00					5111,79	

Составил: сметчик 1 категории СЦ "Центр":



М.В. Чиркова