

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер филиала
 "Костромская ГРЭС"
 АО "Интер РАО-Электрогенерация"
 А.В. Мешков/
 " " 2018г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 Ремонт автомобильных дорог на 2018 год.




№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
1	Раздел 1. 907. Прочие здания и сооружения			ПОТОиР(СО34.04.181-2003)п.6.1.1. МДС 13-14.2000 Постановление Госстроя №279 п.3.1. Акт дефектации от 29.09.2016г.
2	Подъездная дорога вдоль здания бытового корпуса с гаражом инв.№ КОС1100008 Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2			Акт аудита технической безопасности производственной деятельности №03-01/2017 от 31.03.2017г.
3	Разборка бетонных конструкций М 300 при помощи отбойных молотков	м3	40,4	
4	Разборка покрытий цементно-бетонных эксковаторами дизельными	м3	132,6	
5	Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала	1000м2 площади основания	0,204	
6	Укладка сетки в бетонное покрытие	1000 м2 покрытия	0,204	
7	Нарезка швов	100м шва	0,34	
8	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (очистка поверхности колонны аппаратом высокого давления "Посейдон")	1 м2 поверхности	200	
9	Восстановление отдельных мест защитного слоя бетонной поверхности(Состав "Master EMACO S466")	1м2 поверхности	200	

10	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 24 см. Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300)	1000 м2 покрытия	0,204	
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	310,13	
12	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: до 10 км	1 т груза	310,13	
13	Автомобильная дорога от автодороги Кострома-Иваново до автодороги к профилакторию инв. №КОС1200085. Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2			
14	Участок ремонта №1 ремонт автодороги от автомобильной дороги Кострома-Иваново до поворота на стройуправление и перекресток у проходной конторы №1 ПТОиР(СО34.04.181-2003)п.6.1.1. МДС 13-14.2000 Постановление Госстроя №279 п.3.1. Акт дефектации от 29.09.2016г.			
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	6,5	

Зам.главного инженера по ремонту и модернизации

Начальник ОРТПиР

Ведущий инженер-технолог ОРТПиР

 М.Н. Михайлов
 А.А. Дойников
 Ю.А. Шаханов