

Филиал «Пермская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Ведомость работ № 15/22

по техническому обслуживанию ЗИС

Срок ремонта с _январь 2022г. по _декабрь 2022г. _

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

1. Опыт выполнения работ в 2016-2020 годах.

Основание: по опыту выполнения работ в 2016-2020 годах.

Кровли

- ремонт отдельных мест кровельного покрытия
- очистка ливнестоков
- замена воронок и труб ливнестоков до 10 % от общего количества
- мелкий ремонт фасонных частей кровли из оцинкованной стали с заменой до 10 % от общего количества
- очистка кровель от снега и мусора

Несущие и ограждающие конструкции (каркас, стены, покрытия и перекрытия)

Устранение дефектов обнаруженных в процессе обследования:

- усиление конструкций (сварные швы, распорки, подкосы),
- монтаж недостающих элементов и элементов взамен деформированных в процессе монтажа оборудования,
- мелкий ремонт конструкций, монтажных узлов,
- бетонирование стыков и защитного слоя арматуры,
- мелкий ремонт отделки стен, до 10% от общего объема
- антикоррозийное покрытие отдельных мест бетонных, металлических и деревянных поверхностей фасада, до 5% общего объема
- термезизация отдельных мест стыков и швов, примыканий к выпускам технологического оборудования, до 2% общего объема
- крепление отдельных элементов

Утверждаю
Главный инженер
Филиал «Пермская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

А.Л. Соколов

2021 года

-пробивка отверстий в стенах

-ремонт экранов радиаторов отопления

- ремонт стен до 1 м² (защитная панель из ламината на высоту спинки стула)

-замена отдельных частей окон, металлических переплётов световых фонарей и панелей, дверей, скобяных изделий

Потолки

-частичный ремонт подвесного потолка до 1 м²

- мелкий ремонт отделки потолка

Оконные и дверные заполнения

-сезонное обслуживание металлопластиковых окон (смазка запорно-откидных механизмов, резиновых уплотнителей, регулировка запорной арматуры, замена резиновых уплотнений, выверка зазоров в стеклопакетах)

- ремонт пластиковых и деревянных окон (замена отдельных частей окон, металлических переплётов световых фонарей и панелей и др.)

- ремонт внутренних и наружных оконных откосов

- смена разбитого остекления.

- замена запорной арматуры, ручек

- ремонт подоконных досок

- ремонт дверей (установка врезных замков, ручек, скобяных изделий и др.)

- замена доводчика

- замена порога

- ремонт дверного проёма (установка пластикового уголка и др.)

Полы

- заделка выбоин в бетонных, мозаичных полах до 5% общей площади -мелкий ремонт линолеумных, паркетных полов, полов из ламината, керамической плитки, а также полов со специальным покрытием (алюминиевая плитка, кислотоупорная плитка, антистатический линолеум).

Фундаменты и основания

- частичный ремонт отдельных участков ж/б фундаментов и закладных деталей

- частичное восстановление откосов

- расчистка и заделка неплотностей в сборных и монолитных фундаментах

- ремонт облицовки фундаментов из кирпича, не более 2%

- выемка грунта для освобождения фундамента от засыпки

- частичная обмазочная гидроизоляция фундаментов

- сверление отверстий в теле фундаментов диаметром до 70 мм

-Технологические этапы

Устранение дефектов обнаруженных в процессе обследования:

- усиление конструкций (подкосы, распорки, сварные швы)

- монтаж недостающих элементов и элементов взамен деформированных в процессе монтажа оборудования

-мелкий ремонт конструкций, монтажных узлов -бетонирование стыков и защитного слоя арматуры

- антикоррозионное покрытие отдельных мест бетонных и металлических поверхностей, до 5% от общего объема
Защитные сооружения

- восстановление железобетонного ограждения

- восстановление колючей проволоки «Егоза»

- **Обследование зданий и сооружений**

- установка инвентарных лесов высотой до 24 метров - 7000 м²

- устройство настилов из доски 6=50 мм по нижнему поясу ферм и крестовым связям- 2700 м²

- устройство страховочных лесов по нижнему поясу ферм -500м


Непредвиденные работы, связанные с выполнением мероприятий по выполнению ППР. Работы, связанные с выполнением мероприятий, обеспечивающих надежную работу в осеннее - зимний период и по подготовке энергоблоков к ремонту. Непредвиденные работы, связанные с указанием руководства станции и вышестоящих руководителей управляющей компании.

Зам. Главного инженера
по ремонту




А.В. Бахтин

Начальник ОПТИР



С.В. Опря

Ведущий инженер по ЗИС



А.А. Чудинов